



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ป.น.ถ. ๗๓-๐๐๒ หมู่ที่ ๔,๓ (สายกาฮอง - ลดา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.น.ถ. ๗๓-๐๐๒ หมู่ที่ ๔,๓ (สายกาฮอง - ลดา) ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามคำสั่งที่ ๔๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.น.ถ. ๗๓-๐๐๒ หมู่ที่ ๔,๓ (สายกาฮอง - ลดา) ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน ๔,๒๒๙,๓๙๖.๘๘ บาท (-สี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์-) และระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เพื่อบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะจะได้ดำเนินการต่อไป

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอำไพ ทองมณีการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 73-002 หมู่ที่ 4,3 (สายกาฮัง - ลตา) โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 73-002 หมู่ที่ 4,3 (สายกาฮัง - ลตา)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,229,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 73-002 หมู่ที่ 4,3

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 4,229,396.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พรอำไพ ทองมณีการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 พรนภัส ปาบุ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกร

7.3 ตูแว่นอูมาน โต๊ะปี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตูแว่นอูมาน โต๊ะปี

22 ธันวาคม 2568 15:03:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.น.ถ. 73-002 หมู่ที่ 4,3 (สายกาซง - ลตา) โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาราเขา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาราเขา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานปรับแก้และตั้งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,560,000	14.58	22,744.80	1.3642	19.89	31,028.45
2	2.1.1 งานปรับแก้และตั้งพื้นที่ทางเดิม 2.1.2 งานรองพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.2.1 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	6,000,000	1.73	10,380.00	1.3642	2.36	14,160.39
3	2.1.2.1.1 งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.3.1 งานไปพรมโด้ดและแทคโด้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	234,000	954.16	223,273.44	1.3642	1,301.66	304,589.62

ดูแนวคู่มืองาน โด้ดะปี

22 ธันวาคม 2568 15:03:50

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ป.บ.ถ. 73-002 หมู่ที่ 4,3 (สายกลาง - ลดา) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปารายาเฮาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลปารายาเฮาะ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขบน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางที่บดลูก)	ตร.ม.	1,560,000	36.93	57,610.80	1.3642	50.37	78,592.65
5	2.1.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แพคโคต (TACK COAT) 2.1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	6,000,000	15.89	95,340.00	1.3642	21.67	130,062.82
6	2.1.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,560,000	325.96	508,497.60	1.3642	444.67	693,692.42
7	2.1.3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2.1.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	6,000,000	322.68	1,936,080.00	1.3642	440.20	2,641,200.33

ดูจำนวนงาน โตะวิ

22 ธันวาคม 2568 15:03:50

หน้า 2 จาก 3

